

令和8年度

件名 令和8年度広田地区シカ侵入防除用電気柵設置資材納入業務

概 算 設 計 書

設計額 円也

施行場所 陸前高田市広田町字平畑・蒲田・羽根穴・山田・大祝地内

陸前高田市鳥獣被害防止対策協議会

概 算 設 計 内 訳 書

金

円

陸前高田市鳥獣被害防止対策協議会

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	明 細 番 号	単 価 番 号	摘 要
電気柵(平畑・蒲田)	外周延長910m	式	1			1		
電気柵(羽根穴)	外周延長4,400m	式	1			2		
電気柵(山田)	外周延長3,400m	式	1			3		
電気柵(大祝)	外周延長2,300m	式	1			4		
消費税								
計								

電 気 柵 明 細 書								
金 円								
名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 番 号	単 価 番 号	摘 要
①地区用電牧器本体(アース込)	外周延長305m	1	台					
②地区用電牧器本体(アース込)	外周延長220m	1	台					
③地区用電牧器本体(アース込)	外周延長385m	1	台					
ゲートハンドル		40	個					
ゲートハンドル受けクリップ		40	個					
コーナー支柱(ゲート支柱込み)		51	本					
コーナー支柱用クリップ		204	個					
中間支柱		169	本					
中間支柱用クリップ		676	個					
ポリワイヤー		3,640	m					
圃場連結用被覆線		10	m					
簡易緊張具		80	個					
危険表示板		8	枚					
ボルトメーター		1	枚					
合計								

電 気 柵 明 細 書								
金 円								
名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 番 号	単 価 番 号	摘 要
①地区用電牧器本体(アース込)	外周延長1,258m	1	台					
②地区用電牧器本体(アース込)	外周延長1,029m	1	台					
③地区用電牧器本体(アース込)	外周延長1,102m	1	台					
④地区用電牧器本体(アース込)	外周延長1,011m	1	台					
ゲートハンドル		184	個					
ゲートハンドル受けクリップ		184	個					
コーナー支柱(ゲート支柱込み)		214	本					
コーナー支柱用クリップ		856	個					
中間支柱		951	本					
中間支柱用クリップ		3,804	個					
ポリワイヤー		17,600	m					
圃場連結用被覆線		80	m					
簡易緊張具		240	個					
危険表示板		44	枚					
ボルトメーター		1	枚					
合計								

電 気 柵 明 細 書								
金 円								
名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 番 号	単 価 番 号	摘 要
①地区用電牧器本体(アース込)	外周延長146m	1	台					
②地区用電牧器本体(アース込)	外周延長351m	1	台					
③地区用電牧器本体(アース込)	外周延長205m	1	台					
④地区用電牧器本体(アース込)	外周延長852m	1	台					
⑤地区用電牧器本体(アース込)	外周延長841m	1	台					
⑥地区用電牧器本体(アース込)	外周延長793m	1	台					
⑦地区用電牧器本体(アース込)	外周延長212m	1	台					
ゲートハンドル		120	個					
ゲートハンドル受けクリップ		120	個					
コーナー支柱(ゲート支柱込み)		173	本					
コーナー支柱用クリップ		692	個					
中間支柱		706	本					
中間支柱用クリップ		2,824	個					
ポリワイヤー		13,600	m					
圃場連結用被覆線		120	m					
簡易緊張具		248	個					
危険表示板		28	枚					
ボルトメーター		1	枚					
合計								

電 気 柵 明 細 書								
金 円								
名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 号 番 号	単 価 号 番 号	摘 要
①地区用電牧器本体(アース込)	外周延長930m	1	台					
②地区用電牧器本体(アース込)	外周延長485m	1	台					
③地区用電牧器本体(アース込)	外周延長885m	1	台					
ゲートハンドル		100	個					
ゲートハンドル受けクリップ		100	個					
コーナー支柱(ゲート支柱込み)		139	本					
コーナー支柱用クリップ		556	個					
中間支柱		410	本					
中間支柱用クリップ		1,640	個					
ポリワイヤー		9,200	m					
圃場連結用被覆線		50	m					
簡易緊張具		160	個					
危険表示板		22	枚					
ボルトメーター		1	枚					
合計								