

陸前高田市漁港位置図

≪農林水産部水産課≫ 東日本大震災 復興事業 概要説明資料

- 災害復旧事業
- ・漁港災害復旧事業
総事業費：6,743,163千円
【約68億円】
 - ・漁港海岸災害復旧事業
総事業費：28,052,089千円
【約280億円】
 - 合計＝34,795,252千円
【約348億円】
- ◆復興交付金事業
- ・C－5事業（漁具置場）
総事業費：339,831千円
 - ・C－6事業（漁港用地嵩上げ）
総事業費：640,934千円
 - ・C－7事業（漁具倉庫）
総事業費：690,397千円
 - ・C－7事業（水産業共同利用施設）
※長部漁港及び脇之沢漁港背後地への民間団体における水産加工流通施設
事業期間：H24.7.13～H27.3.17
総事業費：5,540,650千円
合計＝7,211,812千円
【約72億円】
- ◆災害関連事業（集落排水施設）
- ・広田地区漁業集落排水施設
総事業費：159,856千円
 - ・矢の浦地区漁業集落排水施設
総事業費：135,536千円
合計＝292,392千円
【約3億円】

復興事業総額約423億円

- 脇之沢漁港**
- ・復旧期間：H24年10月～R3年9月
 - ・漁港施設：33施設(R3繰越⇒5施設)
 - ・事業費：2,516,962千円

- 脇之沢漁港復興交付金事業**
- ・復旧期間：H26年11月～R3年3月
 - ・漁具置場：1,576.97㎡
 - ・漁具倉庫：1棟(496.86㎡)、木造
 - ・共同トイレ：1棟(7.62㎡)、RC造
 - ・漁港施設用地嵩上げ：17,665㎡
 - ・事業費：227,824千円【2.3億円】

- 脇之沢漁港海岸**
- ・復旧期間：H28年3月～R3年9月
 - ・防潮堤：1,862.5m(L型・逆T式擁壁)
 - ・復旧高：T.P.+12.5m(広田湾内L1堤防)
 - ・陸間：4基(うち、常時閉鎖2基)
 - ・水門：6基
 - ・事業費：15,060,690千円【150億円】
 - ☆遠隔運用開始：R3年1月28日～

- 面替漁港(面替地区)**
- ・復旧期間：H24年10月～H29年1月
 - ・漁港施設：10施設
 - ・事業費：413,652千円

- 面替漁港海岸**
- ・復旧期間：H26年11月～R2年7月
 - ・防潮堤：658.6m(重力式・L型擁壁)
 - ・復旧高：T.P.+12.5m(広田湾内L1堤防)
 - ・陸間：1基
 - ・水門：2基
 - ・事業費：3,690,234千円【37億円】
 - ☆遠隔運用開始：R2年9月9日～

- 面替漁港(面替地区)復興交付金事業**
- ・復旧期間：H27年7月～H31年3月
 - ・漁具置場：1,775.00㎡
 - ・漁具倉庫：1棟(496.86㎡)、木造
 - ・漁港施設用地嵩上げ：8,430㎡
 - ・事業費：199,206千円【2.0億円】

- 面替漁港(矢の浦地区)**
- ・復旧期間：H26年8月～H28年12月
 - ・漁港施設：20施設
 - ・事業費：530,880千円

- 面替漁港(矢の浦地区)復興交付金事業**
- ・復旧期間：H28年10月～R1年12月
 - ・漁港施設用地嵩上げ：7,260㎡
 - ・事業費：90,826千円【0.9億円】

- 只出漁港**
- ・復旧期間：H24年10月～H28年10月
 - ・漁港施設：14施設
 - ・事業費：1,331,618千円

- 只出漁港海岸**
- ・復旧期間：H27年7月～R3年2月
 - ・防潮堤：922.9m(重力式擁壁)
 - ・復旧高：T.P.+10.9m(海岸別L1堤防)
 - ・陸間：4基(うち、常時閉鎖2基)
 - ・水門：1基
 - ・事業費：5,123,776千円【51億円】
 - ☆遠隔運用開始：R2年12月17日～

- 只出漁港復興交付金事業**
- ・復旧期間：H28年9月～R2年3月
 - ・漁具置場：939.96㎡
 - ・漁具倉庫：1棟(198.74㎡)、木造
 - ・漁港施設用地嵩上げ：16,900㎡
 - ・事業費：160,600千円【1.6億円】

- 六ヶ浦漁港復興交付金事業**
- ・復旧期間：H29年8月～H30年9月
 - ・漁具倉庫：1棟(161.47㎡)、木造
 - ・事業費：37,051千円【0.4億円】

- 根岬漁港(大祝地区)**
- ・復旧期間：H26年8月～H28年10月
 - ・漁港施設：5施設
 - ・事業費：129,406千円

- 根岬漁港(大祝地区)復興交付金事業**
- ・復旧期間：H28年6月～H28年9月
 - ・漁港施設用地嵩上げ：778㎡
 - ・事業費：16,815千円【0.2億円】

- 根岬漁港(三鏡地区)**
- ・復旧期間：H26年8月～H28年12月
 - ・漁港施設：4施設
 - ・事業費：115,365千円

- 根岬漁港(岩倉地区)**
- ・復旧期間：H26年8月～H28年12月
 - ・漁港施設：2施設
 - ・事業費：105,448千円

- 太陽漁港**
- ・復旧期間：H24年10月～H28年12月
 - ・漁港施設：9施設
 - ・事業費：317,603千円

- 太陽漁港海岸**
- ・復旧期間：H26年10月～R2年7月
 - ・防潮堤：208.3m(逆T式・重力式擁壁)
 - ・復旧高：T.P.+8.80m(海岸別L1堤防)
 - ・陸間：2基(うち、常時閉鎖1基)
 - ・水門：1基
 - ・事業費：885,205千円【9億円】
 - ☆遠隔運用開始：R2年9月9日～

- 太陽漁港復興交付金事業**
- ・復旧期間：H25年8月～H26年3月
 - ・漁港施設用地嵩上げ：1,470㎡
 - ・事業費：9,318千円【0.1億円】

- 根岬漁港(根岬地区)**
- ・復旧期間：H24年10月～H28年12月
 - ・漁港施設：14施設
 - ・事業費：698,746千円

- 根岬漁港海岸**
- ・復旧期間：H26年10月～R2年10月
 - ・防潮堤：499.1m(嵩上げ裏腹付け擁壁)
 - ・復旧高：T.P.+6.30m(原形復旧)
 - ・陸間：2基(うち、常時閉鎖1基)
 - ・水門：0基
 - ・事業費：626,872千円【6億円】
 - ☆遠隔運用開始：R2年10月26日～

- 広田漁港復興交付金事業**
- ・復旧期間：H28年12月～H30年3月
 - ・漁具置場：2,295.98㎡
 - ・漁具倉庫：1棟(598.71㎡)、鉄骨造
 - ・事業費：181,903千円【1.8億円】

- 要谷漁港**
- ・復旧期間：H26年8月～H30年12月
 - ・漁港施設：19施設
 - ・事業費：583,483千円

- 要谷漁港海岸**
- ・復旧期間：H26年11月～R2年7月
 - ・防潮堤：527.5m(重力式擁壁)
 - ・復旧高：T.P.+12.5m(広田湾内L1堤防)
 - ・陸間：3基
 - ・水門：4基
 - ・事業費：2,665,312千円【27億円】
 - ☆遠隔運用開始：R2年7月28日～

凡	例
 	漁港災害復旧事業
 	漁港海岸災害復旧事業
 	復興交付金事業
 	災害関連事業
 	市管理漁港
 	県管理漁港